



### **Montering lakkboks**

*Komplett mekanisk montering:*

- 2 personer i 1 uke
- Reise tur/retur. Servicebil/fly/leiebil.
- Diett.
- Overnatting/hotell
- Monteringsmateriell.

Ventilasjonsmontør må være tilstede i løpet av montering, men ventilasjon arbeid kan gjøres i ettertid.

Div:

- Truck må være tilgjengelig under noen deler av monteringen.
- Kunden sørger for 1 hjelpemann deler av monteringsperioden
- Forutsetter jevnt gulv.
- Forutsetter tilstrekkelig takhøyde/område for lakkboks.

Totalpris: Totalpris må avtales etter beliggenhet.

*Forutsetninger for monteringspriser gitt av Nordic Lift.*

- *Gulvtykkelse må være min. 15cm. Betong må være av tilstrekkelig kvalitet. Ved usikkerhet vedrørende dette; kontakt oss.*
- *Ved nedfelling av lakkboks, løftebukk eller lignende må kunde besørge at gravmål er riktig og i henhold til våre tilsendte tegninger.*
- *Det må være tilstrekkelig ledig areal i monteringsområdet. Nødvendig areal er beskrevet i katalog eller dette avklares på forhånd. Husk takhøyde! Husk rømningsveier på min. 70cm på hver side av søyle for løftebukker.*
- *Det forutsettes at kunde får frembragt produktet til monteringsstedet. I tilfeller der Nordic Lift står for frakt, forutsettes det at kunde får produktet plassert på monteringsstedet i samarbeid med befrakter.*
- *Ved montering av 2-søylere med toppramme, 4-søylere, kjørebaneløftere, lakkbokser, preprom, bremseprøvere, eksostrømler i tak, servicearmer osv er det nødvendig med truck eller tilsvarende løfteredskap. Dette kan avklares nærmere med montør.*
- *Ved montering av 2-søylere med toppramme er det nødvendig med 10min løftehjelp fra kunde for reising av søyler. Dette kan avklares nærmere med montør.*
- *Ved leveranse av containerlevert utstyr gjelder spesielle avtaler for tømming av container. Container må tømmes senest 1 dag etter ankomst for å unngå containerleie. Produkter må da kunne lagres tørt og sikkert frem til montasje. Container kan kjøpes, men dette må avtales før bestilling.*

*Øvrig:*

- *Kunde står ansvarlig for å sette seg inn i rør/kabler i betongen under monteringsområdet. Det er kundens ansvar å merke opp dette om ikke annet er beskrevet i tilbud.*
- *Kunde står ansvarlig for å sjekke at strømkurser i bygg er tilstrekkelig store.*